

Metaset

Oprava průmyslové podlahy HOCO Děčín

Investor: HOCO Děčín a.s.

Hlavní dodavatel: DUOMIS s.r.o.

Ve dnech 1.6. až 3.6.2005 byla provedena aplikace samonivelační pryskyřicové malty METASET ve výrobní hale HOCO Děčín a.s., výrobce plastových oken. Vlivem poježdění pracovních spár stávající betonové podlahy došlo k vydrolení podkladu v těchto místech s následnou tvorbou výtluků. Příprava podkladu započala vyřezáním vydroleného betonu pomocí diamantového kotouče. Podklad byl napenetrován a cca 2 hodiny po provedení penetrace byla nanesena samonivelační pryskyřicová malta METASET. Z důvodu velké hloubky otvorů byla rozdělena aplikace na tři fáze s různým obsahem frakce kameniva. Vytvrzení celého systému trvalo 120 minut.

Vytvrzení 60 min.!



Penetrace podkladu



Aplikace METASETu



Detail pokládky



Před poslední etapou



Teplota povrchu při vytvrzení



Pohled po realizaci